
PRZEDMIAR- Posadzki z paneli podłogowych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek z paneli podłogowych w pomieszczeniach budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 02-2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzki z paneli podłogowych			
1 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych-analogia <pom. ochrony>5.27*3.17 <Wydz. I- pok.130>4.92*5.05-(2.35+1.15)*1.25/2 <Wydz. II- pok.212>5.07*2.70 <Wydz. II- pok.213>5.07*2.70 <Wydz. III- pok.226>5.03*4.95-(1.08+2.28)*1.28/2 <WIS - pok. 119>(2.30+2.70)*3.93/2+(4.94+2.45)*3.03/2 <Wydz. III - pok.225>6.30*5.20-(1.08+2.28)*1.30/2 <WIS- pok.120>4.80*5.46+1.45*0.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.706 22.659 13.689 13.689 22.748 21.021 30.576 27.078	
				RAZEM	168.166
2 d.1	KNR AT-27 0102-01	Usunięcie mat podkładowych pod panelami-analogia poz.1	m ² m ²	 168.166	
				RAZEM	168.166
3 d.1	KNR 4-01 0411-07	Rozebranie listew przyściennych <pom. ochrony>2*5.27+2*3.17+0.82-1.80 <Wydz. I- pok.130>4.92*2+5.05+1.15+1.60-0.95 <Wydz. II- pok.212>5.07*2+2.70*2-0.95 <Wydz. II- pok.213>5.07*2+2.70*2-2*0.95 <Wydz. III- pok.226>5.03*2+4.95+1.08+1.40-2*0.95 <WIS - pok. 119>4.94+2.70+3.93+2.30+2.45+3.03-2*0.95 <Wydz. III - pok.225>6.30*2+5.20+1.08+1.40-2*0.95 <WIS- pok.120>4.80*2+5.46*2+0.60-2*0.95	m m m m m m m m	 15.900 16.690 14.590 13.640 15.590 17.450 18.380 19.220	
				RAZEM	131.460
4 d.1	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - od- kurzenie poz.1	m ² m ²	 168.166	
				RAZEM	168.166
5 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108- 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość 15 km <drewno>poz.1*0.007+poz.3*0.03*0.04 A (suma częściowa) <mat. izolacyjne>poz.2*0.004 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.335 ----- 1.335 0.673 ----- 0.673	
				RAZEM	2.008
6 d.1	kalk. własna	Przyjęcie drewna na wysypisko poz.5A*0.8	t t	 1.068	
				RAZEM	1.068
7 d.1	kalk. własna	Przyjęcie izolacji na wysypisko poz.5B*0.6	t t	 0.404	
				RAZEM	0.404
8 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii pod panele poz.1*1.1	m ² m ²	 184.983	
				RAZEM	184.983
9 d.1	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt korkowych pod panele poz.1	m ² m ²	 168.166	
				RAZEM	168.166
10 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Posadzki z paneli podłogowych kl. min. AC5 , gr. 8mm + listwy przy- ścienne poz.1	m ² m ²	 168.166	
				RAZEM	168.166
11 d.1	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów Progi drzwiowe z listew aluminiowych, systemowe, płaskie <pom. ochrony>0.82 <Wydz. I- pok.130>0.95*2 <Wydz. II- pok.212>0.95 <Wydz. II- pok.213>0.95*2 <Wydz. III- pok.226>0.95*2 <WIS - pok. 119>0.95*2 <Wydz. III - pok.225>0.95*2 <WIS- pok.120>0.95*2	m m m m m m m m	 0.820 1.900 0.950 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900	
				RAZEM	13.170

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

16 WSA -panele podłogowe

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2633550-050	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. min. AC5, gr. 8mm	m ²	174.8926		
2.	2631999-040	listwy przyściennie z drewna	m	132.0000		
3.	179990101-050	Mata korkowa, rolka 10 mb x 1,0 m x 2 mm	m ²	173.2110		
4.	2631702-040	Progi drzwiowe z listew aluminiowych, systemowe, płaskie	m	14.2236		
5.	-034	Przyjęcie drewna na wysypisko	t	1.0680		
6.	1560334-050	Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm	m ²	221.9796		
7.	1551319-033	klej winylowy	kg	18.4983		
8.	-034	Przyjęcie izolacji na wysypisko	t	0.4040		
9.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	296.9139		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	8.1251		
RAZEM						

Słownie: